

La contractul nr. [a se insera] din data de [a se insera] incheiat cu [a se insera] SRL

1. IN CONTRACT URMATORII TERMENI VOR FI INTERPRETATI ASTFEL:

Contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre **Ingka Investments Forest Assets SRL**, in calitate de Vanzator de masa lemnoasa pe picior, si o societate comerciala in calitate de Cumparator.

Vanzator si Cumparator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract.

Pretul contractului - pretul platibil de Vanzator, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract.

Evaluarea masei lemnoase de picior - activitate tehnico-economica si organizatorica prin care, anticipat recoltarii, se evalueaza cantitativ, calitativ si valoric produsele lemnoase destinate exploatarei forestiere si comercializarii, finalizata prin intocmirea actului de punere in valoare.

Masa lemnoasa pe picior - volumul brut (volumul fusului, cracilor si cojii) al arborilor nedoborati inclus in actele de punere in valoare.

Receptia masei lemnoase pe picior - activitatea tehnica prin care Cumparatorul, in prezenta Vanzatorului, verifica prevederile actului de punere in valoare.

Exploatarea masei lemnoase - ansamblul de activitati cu caracter tehnic si economic care are ca scop punerea in circuitul economic al masei lemnoase obtinuta din paduri, prin aplicarea de tehnici si tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementeaza regimul silvic.

Esalonarea taierilor - programarea intervalelor de timp, pe perioada desfasurarii contractului, in care este permisa exploatarea autorizata a masei lemnoase din partizile contractante.

Postata - portiune de arboret delimitata in procesul de predare si exploatare, in scopul unei bune organizari tehnico-economice in derularea contractului.

Reprimirea parchetului - actiunea de verificare, evaluare si consemnare a starii vegetatiei forestiere si a solului din suprafata parchetului la terminarea exploatarei masei lemnoase, efectuata in scopul preluarii suprafetei parchetului in gestiunea exclusiva a administratorului legal.

Prejudiciu - vatamare partiala sau totala a arborilor nepredati spre exploatare sau a semintisului utilizabil.

Accesibilitatea si practicabilitatea drumurilor auto forestiere - sa fie circulabile cu mijloace auto specifice transportului materialului lemnos pe reseaua din aval, de la drumul public pana la km 0 si pe intreg parcursul drumului pana la statia finala (parchet).

Forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau din vina acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei legi speciale, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

Zi - zi calendaristica

Luna - luna calendaristica

## 2.REGLEMENTARI SI INSTRUCIUNI TEHNICE IN BAZA CARORA SE DERULEAZA CONTRACTUL DE FURNIZARE A MASEI LEMNOASE PE PICIOR

1.1 Masa lemnoasa pe picior furnizata in baza contractului si prezentata de catre vanzator in fisa tehnico-economica este cuantificata prin aplicarea procedeelor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinata exploatarei aprobate prin Ordinul MS nr. 258/1986 (Ordinul MS 535/ 31/07/2006)

1.2 Receptia masei lemnoase pe picior furnizata in baza contractului se face conform Normativului 4 din „Norme tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializarii” aprobate prin Ordinul Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. 1651 /31.10.2000.

1.4 Daca, in urma verificarilor, lucrarea de evaluare cantitativa a masei lemnoase nu se incadreaza in tolerantele admise prin instructiunile in vigoare, deci se impune a fi refacuta, se vor modifica si prevederile contractului referitoare la volumul de masa lemnoasa comercializat respectiv la pretul contractului, calculat in baza pretului unitar (lei/mc brut) la care s-a adjudecat/negociat partida in cauza.

1.5 Receptia masei lemnoase pe picior, precum si constatările efectuate in situatia de la pct.-tul 2.4 se consemneaza intr-un proces-verbal, iar modificarile fata de prevederile initiale ale actelor de punere in valoare a masei lemnoase sunt insusite de ambele parti si fac obiectul unui act aditional la contract.

1.6 Vanzarea se face cu respectarea prevederilor legale privind intocmirea contractelor comerciale

1.7 Predarea spre exploatare a masei lemnoase pe picior furnizata in baza contractului se efectueaza in conformitate cu „Normele privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din paduri si din vegetatie forestiera din afara fondului forestier national” aprobate prin Ordinul Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr.1540/2011 cu modificarile ulterioare.

1.8 Exploatarea masei lemnoase pe picior furnizata in baza contractului se efectueaza in conformitate cu „Normele privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din paduri si din vegetatie forestiera din afara fondului forestier national” aprobate prin Ordinul Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr.1540/2011.

1.9 Transportul materialelor lemnoase se face cu respectarea prevederilor „Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund” aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 470/2014.

1.10 Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protectia mediului - Ordonanta de urgenta nr. 195/2005, a normelor privind protectia muncii - Legea nr. 319/2006, a prevederilor art. 362-386 din normele de prevenire si stingere a incendiilor in fond forestier aprobate prin Ordinul nr. 65/24.04.1990 a Ministerului Apelor, Padurilor si Mediului Inconjurator, precum si a altor acte normative prevazute in legislatia de vigoare pe perioada derularii prezentului contract.

## 2. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

2.1 Exploatarea unui parchet poate incepe numai dupa contractarea masei lemnoase, emiterea autorizatiei de exploatare si predare pe baza de proces - verbal, intocmit intre delegatul ocolului silvic si gestionarul imputernicit prin delegatie scrisa de catre cumparator.

2.2 Predarea masei lemnoase si a suprafetei parchetului se va face avand la baza prevederile autorizatiei de exploatare, a actului de punere in valoare, luand in considerare tehnologia de exploatare avizata din punct de vedere silvicultural de catre seful ocolului silvic.

2.3 Eliberarea de autorizatii de exploatare pentru noi parchete pentru acelasi agent economic este permisa, numai daca au fost exploatate, reprimite si achitate toate parchetele scadente autorizate anterior agentului economic respectiv.

2.4 Este interzisa exploatarea parchetelor fara act de punere in valoare, autorizatie de exploatare, proces verbal de predare-primire spre exploatare, precum si inainte sau dupa termenele prevazute in aceste documente.

2.5 Autorizatia de exploatare se va elibera de catre ocolul silvic si se va ridica de catre delegatul imputernicit al cumparatorului, cu studii de specialitate conform legii, la termenul prevazut in contract, iar predarea-primirea spre exploatare a parchetului se va face cu maximum 30 zile inainte de termenul fixat pentru inceperea exploatarei in autorizatia de exploatare;

2.6 In procesul verbal de predare-primire a parchetului, in afara datelor prevazute de formularul tip, se vor mentiona in mod expres numarul ciocanelor de marcat si vopseaua folosita la marcarea arborilor ce urmeaza a se exploata. In cazul in care pe suprafata parchetului contractat exista si arbori marcati anterior (partizi de produse principale, secundare, etc. amanate prin precomptare), cu ocazia predarii parchetului se vor atentiona maistrii de parchet si muncitorii asupra prezentei acestor arbori, mentionandu-se in procesul verbal de predare, numarul ciocanelor si vopseaua cu care acestia au fost marcati. Totodata, daca delimitarea parchetului s-a facut cu ciocan patrat, se vor preda arborii de limita pe specii si diametre. Deasemeni se vor specifica si postatele delimitate conform contractului si Anexei privind plata acestora.

2.7 In vederea protejarii regenerarilor naturale, a arborilor nemarcati, a evitarii degradarii solului, valorificarii integrale a masei lemnoase, cumparatorul este obligat sa respecte urmatoarele reguli silvice:

2.7.1 Exploatarea masei lemnoase se va face pe postate delimitate in teren de catre delegatul ocolului silvic si cumparator (persoana imputernicita, cu pregatire de specialitate in calitate de reprezentant), sau pe u.a-uri in cazul partizilor cu mai multe parcele; Volumul minim in fiecare postata va fi de 300 mc la produse principale, respectiv 200 mc la produse secundare si accidentale

2.7.2 Doborarea arborilor marcati se va face in afara ochiurilor cu semintis, evitandu-se deprecierea si vatamarea puietilor si a arborilor nemarcati care raman pe picior. Pe pante cu inclinare mai mare de 10°, doborarea se face cu varful la deal sau pe curba de nivel;

2.7.3 Este interzisa continuarea doborarii arborilor in parchete, daca nu se asigura scosul ritmic al materialului lemnos in depozite primare in maxim 20 de zile in sezonul de vegetatie si respectiv 30 de zile in sezonul de repaos vegetativ, sau nu se face curatirea de resturi de exploatare concomitent cu evacuarea din parchet a masei lemnoase comerciable;

2.7.4 Taierea arborilor se face cat mai jos, astfel incat inaltimea cioatelor in partea din amonte sa nu depaseasca 1/3 din diametrul sectiunii acestora;

2.7.5 Colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele autorizate, materializate in teren cu var sau vopsea cu ocazia predarii parchetului, cu respectarea stricta a tehnologiei de exploatare aprobate, a elementelor de gabarit ale drumurilor de tractor, a culoarelor de funicular si respectiv platformelor primare;

2.7.6 In perioadele cu precipitatii abundente, cu sol mlastinos, este interzisa colectarea masei lemnoase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor respective;

2.7.7 In arboretele cu rasinoase se cojesc cioatele in intregime la molid si pin, iar la brad si celelalte specii de rasinoase se cureleaza;

2.7.8 In perioada 01.IV. - 01. X. este interzisa mentinerea in padure, peste 30 de zile a lemnului de rasinoase necojit sau netratat chimic. In cazul exploatarii masei lemnoase de rasinoase, cand exista pericolul infestarii cu ipidae, lemnul se va coji obligatoriu in padure la solicitarea scrisa a ocolului;

2.7.9 Arborii nemarcati limitrofi cailor de colectare aprobate vor fi protejati impotriva vatamarilor cu lungioane, tarusi, mansoane, etc.;

2.8 La expirarea termenului de exploatare prevazut in autorizatie, este obligatorie scoaterea intregului volum de masa lemnoasa comercial aferent actului depunere in valoare cat si strangerea resturilor de exploatare nevalorificabile (craci si varfuri cu diametrul sub 2 cm grosime, zoburi, lemn putregaios) dupa urmatoarele reguli :

2.8.1 La taierile rase sau accidentale in masa, in arboretele de molid, si in substituiiri-refaceri in siruri (martoane) cu latimea de 1-1.2 m, intrerupte din 20 in 20 m, orientate pe linia de cea mai mare panta, cu distanta intre siruri de minim 15m;

2.8.2 La taierile de produse principale cu restrictie si accidentale cu regenerare naturala declansata sau cu o intensitate mai mare de 100mc/ha, se strange in gramezi cat mai inalte, in afara ochiurilor cu semintis natural, pe cioate, fara a ocupa suprafete mari;

2.8.3 In cazul parchetelor al caror termen de colectare expira la 31 decembrie, in conditii de iarna cu strat de zapada persistent, avand grosimi de peste 50 cm, termenul de reprimire prevazut in autorizatia de exploatare se prelungeste, de catre seful ocolului silvic, cu o perioada de timp echivalenta duratei nefavorabile pentru executarea lucrarilor de curatire a parchetului, dar nu mai tarziu de 31 martie a anului urmator.

2.9 Se interzice folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana - varianta arbori intregi. Corhanitul va fi admis numai in conditii in care nu se aduc prejudicii arborilor nemarcati, semintisului natural utilizabil si solului;

2.10 . La taierile rase (crang, codru si substituiuri - refaceri), recoltarea arborilor se face la rand, inclusiv subarboretul si vegetatia forestiera de mici dimensiuni al carei volum a fost estimat prin suprafete de proba; taierea arborilor cu toporul sau cu fierastraul mecanic se face de la suprafata solului, piezis si neted;

2.11 .Arborii uscati si iescarii se doboara si se fasoneaza cu prioritate, inaintea inceperii exploatarii parchetului;

2.12 .Se interzice cu desavarsire taierea arborilor nemarcati;

2.13. Daca prin procesul exploatarii sunt distrusi sau vatamati arbori care nu erau destinati exploatarii, titularul autorizatiei de exploatare sesizeaza ocolul silvic pentru constatare. Arborii prejudiciati se exploateaza numai dupa aplicarea amprentei pentagonale a dispozitivului de marcat.Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vatamarea acestor arbori se calculeaza conform Ordinului Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. 1540/2011;

2.14 .Se interzice abandonarea de materiale lemnoase de-a lungul drumurilor si vailor pe care se transporta lemnul pentru parchetul respectiv;

2.15 .Se interzice depozitarea de materiale lemnoase in albiile paraielor si vailor, aceasta facandu-se in locuri care nu sunt supuse viiturilor;

2.16 .Se vor respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor pe intreaga durata a exploatarii parchetului, normele de protectia muncii in exploatare forestiera si este obligatia echipelor de muncitori de a participa la stingerea eventualelor incendii in zona respective.

### 3. DOTAREA CU INSTALATII DE TRANSPORT SI SCOS APROPIAT A PARCHETULUI

3.1 Stabilirea necesarului de instalatii (drumuri, funiculare, cai de acces etc.) si amplasarea lor in teren, se face de comun acord intre cumparator si vanzator, tinandu-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum si de necesitatea protejarii mediului, a eventualelor elemente de biodiversitate identificate si de interesele generale de gospodarire a padurii (executarea taierilor de ingrijire, recoltarea

fructelor de padure, gospodaria vanatului, etc.); la predarea parchetului, schita acestuia completata cu traseele de drum existente si propuse, platformele pentru depozitarea materialului lemnos, zonele periculoase , etc. va fi anexata procesului verbal de predare.

3.2 Dupa terminarea lucrarilor de exploatare si transport a masei lemnoase, cumparatorul este obligat sa dezafecteze instalatiile de scos - apropiat si constructiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu exceptia celor acceptate de vanzator pe teren in interesul gospodariei silvice.

3.3 La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta urmatoarele reguli :

3.3.1 Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrari in vederea construirii drumului;

3.3.2 Se va evita amplasarea drumurilor de coasta;

3.3.3 Se vor evita zonele cu panta transversala mai mare de 35°;

3.3.4 Se vor limita traseele in zone cu panta longitudinala cuprinsa intre 25%-45%

3.3.5 Se vor evita zonele mlastinoase si stancariile, precum si alte ecosisteme fragile, identificate ca atare si specificate de catre reprezentantii ocolului silvic;

3.3.6 Limitarea latimii drumului la maxim 4 m;

3.3.7 Consolidarea taluzului drumului;

3.3.8 Proiectarea curbilor cu o raza suficient de mare (cca. 12 m) incat sa nu prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;

3.3.9 Se vor evita portiunile cu semintis.

3.4 Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face in perioada de timp aferenta pregatirii parchetelor, conform autorizatiei de exploatare eliberata de ocolul silvic.

3.5 Amplasarea platformelor primare se stabileste de asemenea de catre ocolul silvic impreuna cu beneficiarul de masa lemnoasa, marimea acestora fiind de 500mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si maxim 100 mp in cazul cand nu sunt instalatii de scos permanente.

3.6 Drumurile de tractor si platformele primare vor fi materializate in teren cu ciocanul patrat, var, sau vopsea.

3.7 Utilizarea instalatiilor de scos - apropiat . Inainte de inceperea lucrarilor de exploatare propriu-zise se vor efectua o serie de lucrari pregatitoare, dupa cum urmeaza:

3.7.1 Verificarea corespondentei intre caile de scos-apropiat existente in parchet si procesul tehnologic;

3.7.2 Se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atat pentru siguranta transportului, ca si pentru a se diminua pagubele ce se vor produce prin iesirea sarcinii in afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);

3.7.3 Se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mansoane, tarusi sau alte metode de protejare;

3.7.4 Se vor amplasa tuburi din beton sau podete de lemn in punctele de traversare a cursurilor de apa, atunci cand nu exista pod de gheata sau cand acesta nu ofera suficienta rezistenta;

3.7.5 Se vor amplasa indicatoare de atentionare (ex: ATENTIE! PARCHET IN LUCRU!) la intersectia cu drumurile forestiere;

3.7.6 Personalul angajat al cumparatorului va fi instruit referitor la modul de lucru in parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protectia muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

3.8 Pentru protectia solului si a apelor, agentul economic este obligat sa respecte urmatoarele reguli de exploatare a drumului de tractor:

3.8.1 In raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol si aflate in stare corespunzatoare de functionare;

3.8.2 Se va utiliza numai personal calificat, corespunzator lucrarilor care se executa;

3.8.3 Colectarea materialului lemnos se va face in afara portiunilor cu semintis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat si materializate pe teren;

3.8.4 Scosul materialului lemnos se face prin tarare sau semitarare cand solul este acoperit cu zapada si prin semitarare sau suspendat, in lipsa stratului de zapada;

3.8.5 Depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face in locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitandu-se caile de scos-apropiat, jgheaburile, albiile paraielor si vaile;

3.8.6 Lungimea trunchiurilor si catargelor transportate de tractor, nu va depasi 12 metri;

3.8.7 Corhanitul este admis in conditiile in care nu provoaca prejudicii asupra vegetatiei, solului si apelor;

3.8.8 In perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval;

3.8.9 Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora si a drumurilor forestiere;

3.8.10 In situatia in care apar scurgeri de combustibil sau lubrifianti, acestea vor fi indepartate prin imprastierea de rumegus sau nisip care ulterior va fi adunat si indepartat in locuri speciale de depozitare;

3.8.11 La intersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanentă asigurarea integrității santurilor de scurgere prin părțile laterale ale drumului forestier, prin evacuarea apelor și evitarea depozitării aluviunilor pe drum;

3.8.12 Se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni;

3.9 Se interzice cu desăvârșire :

3.9.1 Parasirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate în teren;

3.9.2 Folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;

3.9.3 Corhanitul lemnului direct în albia paraielor;

3.9.4 Colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este imbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic;

3.9.5 Colectarea lemnului pe albiile paraielor în afara perioadei de îngheț. În cazuri bine documentate și care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanțe scurte, materializate în teren și precizate în documentația de exploatare aprobată de seful ocolului;

3.9.6 Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podete sau tuburi, sau pe perioada iernii atunci când există pod de gheață;

3.9.7 Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile paraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deseuri, etc.;

3.9.8 Colectatul prin tarare și semitarare a materialului lemnos pe drum auto;

3.9.9 Circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogăse mai mari de 10cm;

3.9.10 Folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritului este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru și se va face cu aprobarea sefului de ocol. În zona parchetului agentul economic are obligația să întretină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire se predă drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatarei.

3.10. În cazul în care se aduc prejudicii solului, beneficiarul masei lemnoase are obligația de a efectua remedieri pentru a-l aduce în starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauțiunea).

3.11. La terminarea lucrărilor de exploatare:



3.11.1. Potecile, cararile de interes turistic, drumurile utile accesului in padure, vaile din interiorul parchetului, se elibereaza de resturi de exploatare, prin strangerea in gramezi mici, cu aspect ordonat; se interzice lasarea, la terminarea exploatarilor de masa lemnoasa resturi de exploatare, crengi de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, in santurile de scurgere a apelor, in zona timpanelor la poduri sau pe taluze;

3.11.2. Caile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deterioreaza, se niveleaza sau repara de catre agentul economic in perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile sa fie nivelate si reparate;

3.11.3. Dupa terminarea lucrarilor de exploatare si transport a masei lemnoase, agentul economic este obligat sa dezafecteze instalatiile de scos-apropiat si constructiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.) cu exceptia celor acceptate de ocolul silvic sa ramana pe teren in interesul gospodariei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase in afara acestuia;

3.11.4 Suprafetele aferente instalatiilor, rampelor, etc. cuprinse in autorizatia de exploatare se reprimesc o data cu parchetul;

3.11.5. In cazul in care, constatarea prejudiciilor si distrugerilor se face la reprimirea parchetului sau Cumparatorul nu ia masuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi retinute din garantia constituita in acest scop inainte de autorizarea parchetului.

3.12. In situatia in care se constata distrugerea drumurilor datorita nerespectarii clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de catre agentul economic, aplicandu-se si amenziile prevazute de reglementarile in vigoare.

3.13. Vanzatorul este in drept de a sista exploatarea unui parchet si (sau) sa opreasca transportul de masa lemnoasa in situatia in care se constata abateri de la prevederile contractului si caietului de sarcini.

3.14. Pentru nerespectarea documentatiei de exploatare aprobata Vanzatorul este in drept sa rezilieze contractul si sa aplice celelalte reglementari legale.

3.15. In padurile de codru, in cazul taierilor cu restrictii, colectarea lemnului se face in afara portiunilor cu semintis. In asemenea cazuri, in cadrul perioadei permise de recoltare si colectare, scosul lemnului se face prin tarare cand solul este acoperit de zapada si prin semitarare sau suspendat in lipsa stratului de zapada.

3.16. In padurile cu regenerare naturala nu constituie prejudiciu imputabil distrugerea sau vatamarea semintisului ca urmare a desfasurarii normale a procesului de exploatare in limita maxima de 8% din suprafata de semintis, prevazuta in procesul verbal de predare primire a parchetului in cazul taierilor de dezvoltare sau de largire a ochiurilor si de cel mult 12% in cazul taierilor definitive sau de racordare.

3.17. Pe suprafetele cu semintis prejudiciat peste limitele admise se efectueaza, lucrari de recepari, de catre cumparator, pana la reprimire; in caz contrar lucrarile vor fi efectuate de catre ocolul silvic iar valoarea acestora va fi recuperata din cautiune.

3.18. Amplasarea platformelor primare necesare operatiilor de curatire a cracilor, sectionat, manipulat, stivuit, incarcata etc. se stabilesc de catre ocolul silvic, impreuna cu cumparatorul, marimea acestora fiind de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maxim 1000 mp in cazul in care nu sunt instalatii de scos permanente.

#### 4. REGULI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI. PROTECTIA MUNCII, PSI IN CADRUL ACTIVITATII DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

4.1. Agentii economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizatiei de exploatare, pe langa imputernicirea responsabililor cu exploatarea si o lista cu personalul care va executa lucrarile de exploatare cu mentionarea functiei si pregatirii profesionale a acestora si documentele care atesta instruirea acestora pe linie profesionala si pe linie de protectia muncii;

4.2. Se vor stabili locurile si modalitatile de depozitare si evacuare a resturilor menajere, a celor imbibate cu produse petroliere etc. Toate deseurile vor fi colectate in tomberoane sau containere etanse, de a caror evacuare sau depozitare in locurile permise se face raspunzator agentul economic. Substantele periculoase din santier vor fi depozitate si utilizate in mod corespunzator. Sunt adoptate masuri corespunzatoare de protectie pentru a preveni sau reduce expunerea la pulberi (de exemplu, pulberi de lemn). Toti angajatii cumparatorului sunt obligati ca pe timpul exploatarei sa pastreze curatenia in padure.

4.3. Cumparatorul va respecta legile si reglementarile legale privitoare la asigurarile de sanatate si protectia angajatilor. Pe cat posibil, acesta va angaja forta de munca din zona, cu pregatire tehnica corespunzatoare. Printre documentele ce trebuie prezentate la autorizare, vor fi si acte doveditoare privitoare la detinerea de catre agentul economic a materialelor de protectia muncii. Administratorul firmei va urmari utilizarea echipamentului de protectie de catre angajati. De asemenea agentul economic are obligatia sa doteze toate punctele de lucru si utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor. Toate persoanele de pe santier poarta cască si încălțăminte de protectie (ex. bocanci cu varfi intarite cu otel) si se vor lua masurile necesare ca sa existe metode de tinere sub control a riscurilor, altele decât utilizarea echipamentului individual de protectie.

Va fi obligatorie purtarea echipamentului individual de protectie de catre toti lucrătorii.

4.4. Conducătorii vehiculelor si operatorii instalatiilor vor fi instruiti in mod corespunzator si, acolo unde acest lucru este necesar, autorizati.

Întretinerea căilor de circulatie este efectuată astfel încât să se asigure securitatea traficului. Va fi asigurat spatiul corespunzator in jurul vehiculelor pivotante. Mijloacele de securitate aferente masinilor (cum sunt semnalele acustice, protectorii) vor fi verificate in permanenta pentru a fi in stare de functionare. Toate utilajele vor fi dotate cu mijloace de stingerea incendiilor (de preferinta stingatoare pe baza de pulbere. Se vor evita stingatoarele cu spuma).

Echipamentele si utilajele de lucru vor fi intretinute astfel încât să functioneze in conditii de securitate. In cazul existentei unor defectiuni ( inclusiv scurgeri de ulei sau combustibili), activitatea va fi sesizata sefului de santier si va fi sistata pana la remedierea situatiei.

Va fi eliminată manipularea manuală, oriunde acest lucru este posibil (de exemplu, prin utilizarea unor echipamente mecanizate).

4.5. Vor fi asigurate suficiente dotări sociale pentru lucrători.

4.6. În cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea și muncitorii sunt atenționați asupra eventualelor elemente de biodiversitate existente în raza parchetului, aceștia sunt obligați să respecte măsurile stabilite de protecție a acestora. Astfel, elementele identificate vor fi poziționate pe schita parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin controale ce se execută și la reprimirea parchetelor.

4.7. Toți angajații Cumparatorului sunt obligați ca pe timpul exploatarei să pastreze curatenia în pădure. Nu se va accepta aruncarea de sticle din plastic, sacose din plastic și alte resturi nedegradabile.

4.8. (1) Titularul autorizației de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor, în parchetele, suprafețele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum și la alte obiective care le aparțin, situate în pădure.

(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației de exploatare.

(3) În cazul în care titularii autorizațiilor de exploatare refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

4.9. Titularul autorizației de exploatare este obligat să respecte măsurile și regulile ce decurg din standardul de certificare a managementului forestier menționate în documentele elaborate de ocolul silvic și predate odată cu autorizația de exploatare.

4.10. Pentru pădurile certificate conform standardului de certificare a managementului forestier agentul economic va respecta măsurile și regulile de exploatare, protecția muncii, protecția mediului, etc. ce decurg din normele de certificare a managementului forestier:

- a) Nu se permite exploatarea copiilor
- b) Se respecta prevederile privind salariul minim pe economie. Salariile și veniturile sunt cel puțin la nivelul ocupațiilor comparabile din zona.
- c) Pe cât posibil, se angajează cu prioritate forță de muncă din zonă, care va fi și pregătită corespunzător
- d) Muncitorii nu sunt discriminați la angajare, promovare, demitere, remunerare sau funcții referitor la securitatea socială

- e) Se cunosc si respecta de catre conducere prevederile privind asigurările de sănătate ale angajaților și protecția muncii
- f) S-au evaluat riscurile de muncă și au luat măsurile necesare pentru eliminarea acestora
- g) Se efectueaza instructaje de protecția muncii conforme cu atribuțiunile angajaților și echipamentele folosite. Exista inregistrari ale instructajelor efectuate muncitorilor forestieri.
- h) Muncitorii au echipament de protecție, conform cu atribuțiile și utilajele folosite si cu Codul OIM privind Securitatea si Sanatea în munca pentru Activitatile Forestiere
- i) Managerii urmăresc utilizarea echipamentului de protecție de către muncitori
- j) Există evidența tuturor accidentelor de muncă (inclusive mortale) și cauzelor acestora și evidența măsurilor luate pentru prevenirea unor evenimente similare în viitor, inclusiv măsurile de implementare
- k) Se acordă compensații în caz de accident
- l) Măsurile de asigurarea sănătății și protecției muncii sunt conforme cu legislația națională
- m) Acolo unde muncitorii sunt cazati in zona padurii, conditiile de cazare si hrana sunt conforme cu Codul OIM privind Securitatea si Sanatea in munca pentru Activitatile Forestiere
- n) Condițiile de angajare sunt conforme cu prevederile Convenției Internaționale a Muncii din 98 (drepturile muncitorilor de a se organiza și a negocia, a încheia înțelegeri)
- o) Lemnul este procesat cât mai repede după tăiere astfel incat sa se minimizeze pierderile.
- p) Achizitionarea utilajelor de lucru in teren se face astfel încât să se minimizeze pierderile de masă lemnoasă
- q) Muncitorii sunt instruiți corespunzător în tehnicile de recoltare a lemnului
- r) Trecerea cursurilor de apă se planifică și cartează înainte de începerea operațiunilor
- s) Numărul de treceri peste cursuri de apă va fi minim si trecerea se va face perpendicular pe curs
- t) Drumurile și potecile de vale vor fi amplasate cât mai departe de cursul apei
- u) Rigolele nu trebuie să împiedice migrația peștelui sau să accelereze cursul apei
- v) Zonele protejate sunt demarcate în teren, înaintea începerii operațiunilor
- w) Utilajele nu intră în ape decât în scopul traversării prin locuri delimitate anterior
- x) Crengile și vârfurile nu se aruncă în apă
- y) Se oprește exploatarea când solul este îmbibat cu apă

z) Unde este nevoie se utilizează fascine

4.11. Cumpărătorul își asumă responsabilitatea exclusivă a respectării măsurilor de protecția muncii, PSI și se obligă:

- a) Să dețină autorizațiile: de protecția muncii, P.S.I., etc.;
- b) Să-și asume răspunderea pentru încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locul de muncă în funcție de calificare și concluziile fisei medicale;
- c) Să-și instruiască pentru cele trei tipuri de instructaje, personalul ce participa la realizarea lucrărilor prevăzute în contract conform legislației în vigoare, completând corespunzător, pentru fiecare salariat:
  - Fișa individuală de instructaj privind securitatea și sănătatea în muncă;
  - Fișa individuală de instructaj privind situațiile de urgență;
  - Concluziile medicale din fisa de aptitudine pentru meseria pe care o prestează;
- d) Să dețină autorizații, pentru salariați ce desfășoară, anumite meserii cum ar fi: macaragii, legători de sarcină, motostivuatoriști, etc.;
- e) Să elaboreze instrucțiuni proprii pentru aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, corespunzător condițiilor în care se desfășoară activitatea la locurile de muncă;
- f) Să stabilească pentru salariați și pentru ceilalți participanți la procesul de munca atribuțiile și răspunderea ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, situații de urgență și mediu, corespunzător funcțiilor și meseriei exercitate în activitatea prestată;
- g) Să asigure permanent conducerea și supravegherea personalului propriu;
- h) Să ia măsuri pentru asigurarea acordării primului ajutor;
- i) Să asigure permanent echipamentul individual de protecție funcție de sarcinile de munca ale salariaților proprii;
- j) Să își instruiască personalul propriu privind:
  - căile de acces și deplasare pe care le poate utiliza;
  - riscurile specifice activității proprii, împreună cu modul cel mai adecvat de contracarare a efectelor acestora;
- k) În cazul lucrului cu foc deschis vor întocmi Permisul de lucru cu foc, cu respectarea Ordinului. nr. 163 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

- l) Va asigura desfășurarea activității astfel încât să elimine riscul producerii incendiilor respectând Ordinului nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

TRATAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA - anunțarea accidentelor de muncă:

- a) să acorde primul ajutor victimelor;
- b) să anunțe organele de cercetare legală, după caz, despre evenimentul produs, cu toate datele necesare, conform prevederilor legale; În cadrul anunțării se vor comunica: data, locul, ora și împrejurările producerii, nr. și numele accidentaților, vârsta, vechimea și urmările asupra acestora.
- c) Să anunțe de îndată Ocolul Silvic:
  - subunitatea la care se face prestarea serviciului;
  - producerea oricărui eveniment de muncă, înainte de stabilirea caracterului evenimentului produs;
- d) să efectueze cercetarea primară a evenimentului;

să asigure conservarea probelor privind starea de fapt a producerii evenimentului, în vederea stabilirii cu certitudine a cauzelor de producere.

## 5. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET

5.1 Cumparatorul, ca agent economic de exploatare, are obligația:

5.1.1 Să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol;

5.1.2 Să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută;

5.1.3 Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina cumparatorului.

## 6. CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE

6.1 Controlul respectării regulilor silvice de exploatare se execută de personalul silvic în prezenta gestionarului împuternicit cu exploatarea masei lemnoase și a delegatului cumparatorului, în baza graficelor trimestriale stabilite de comun acord.

6.2 În vederea limitării pagubelor aduse fondului forestier, vânzătorul poate dispune controale în parchete, ori de câte ori este necesar, anunțând cu cel puțin 3 zile înainte beneficiarul sau delegatul împuternicit al acestuia.

6.3 La controlul respectarii regulilor silvice de exploatare, gestionarul de parchet si delegatul cumparatorului sunt obligati sa puna la dispozitia organelor silvice de control autorizatia de exploatare, procesul verbal de predare-primire a parchetului, actele de control incheiate pana la acea data, documentele de gestiune, etc.

6.4 In cazul neprezentarii delegatilor unitatii cumparatorului, controlul se executa in lipsa acestora, ocolul silvic urmand a trimite procesul verbal de control in termen de 5 zile, in vederea luarii masurilor ce se impun.

6.5 La expirarea termenului prevazut in autorizatiile de exploatare, organele silvice, in prezenta delegatilor unitatii beneficiarului, verifica temeinic pe teren parchetul respectiv, procedand la reprimirea acestuia numai daca sunt intrunite si respectate conditiile din prezentul caiet de sarcini.

6.6 Masa lemnoasa neexploatarea ramasa pe picior si in faze pana la sfarsitul anului, mai putin stocurile din platforma primara, constituie resurse pentru anul de productie urmator, facand obiectul unui act aditional cu plata penalitatilor contractuale.

## 7. DISPOZITII FINALE

7.1 Cumparatorul care din diverse motive abandoneaza sau intrerupe nejustificat exploatarea masei lemnoase contractate, ducand la rezilierea contractului, nu va mai fi reprimat la licitatiile de masa lemnoasa pe picior organizate in cadrul resursei anului respectiv.

7.2 Odata cu primirea sub semnatura, pe fiecare pagina a prezentului caiet de sarcini, cumparatorul confirma ca a luat la cunostinta de obligatiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase contractate.

7.3 Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din contractul de vanzare a masei lemnoase pe picior, fiind semnat de cumparator in 2 exemplare, din care: unul pentru cumparator si unul pentru vanzator.

7.4 Proprietarul padurii prin administratorul legal a acestuia va urmari buna desfasurare a contractului putand lua masurile legale ce se impun pentru nerespectarea clauzelor contractuale de catre cumparator

7.5 Prezentul caiet de sarcini se completeaza cu orice dispozitie legala nou aparuta pe perioada derularii contractului privind exploatarea forestiera, protectia muncii si a mediului inconjurator precum si cele privind protectia padurii impotriva incendiilor si a factorilor biotici daunatori.

## **VANZATOR**

**Ingka Investments Forest Assets SRL**

---

Nicoleta Neacsu

---

Mircea Cobeniuc

**CUMPARATOR**

[a se insera] SRL

---

[a se insera]